

MUNICIPALIDAD DE BERISSO
 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
 N° SIPPE: 145259
 OBRA: Pavimentación Urbana - Calle 7 desde 131 a 143
 UBICACIÓN: Berisso - Buenos Aires
 FECHA: Mayo - 2021

CÓMPUTO MÉTRICO

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANTIDAD			CANTIDADES	
				A	B	C	PARCIAL	TOTAL
1 PROYECTO EJECUTIVO								
	1.1	Proyecto Ejecutivo	un	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares	1,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	
2 CARTEL DE OBRA								
	2.1	Cartel de Obra	m ²					21,28
				4,00	2,66	2,00	1,00	
3 EXCAVACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN								
	3.1	Apertura de Caja para pavimento - esp = 0,36m	m ²					14.360,00
				14360,00	1,00	1,00	1,00	
4 APORTE Y COMPACTACIÓN DE SUELOS								
	4.1	Suelo Seleccionado (Tosca) sobre caja para pavimento - esp = 0,10 m	m ³					1.350,30
				13503,00	1,00	0,10	1,00	
	4.2	Mejoramiento de la subrasante y recompactación con cal - esp = 0,30 m	m ²					13.503,00
				13503,00	1,00	1,00	1,00	
5 HORMIGÓN POBRE H-8								
	5.1	Base de Hormigón Pobre H-8 - esp = 0,12m	m ²					13.503,00
				13503,00	1,00	1,00	1,00	
	5.2	Vereda de Hormigón Pobre H-8 cepillado - esp = 0,08m	m ²					2.319,00
				2319,00	1,00	1,00	1,00	
6 HORMIGÓN H-30								
	6.1	Pavimento de Hormigón H-30 - esp = 0,18m	m ²					12.650,00
				12650,00	1,00	1,00	1,00	
	6.2	Cordón Cuneta Tipo E H-30 (0,17 x 0,17m)	ml					3.350,00
				3350,00	1,00	1,00	1,00	
7 OBRAS HIDRAULICAS								
	7.1	Ejecución de Sumideros para calles de tierra tipo SP1	un					25,00
				25,00	1,00	1,00	1,00	
	7.2	Ejecución de Sumideros para calles pavimentada tipo SP2	un					13,00
				13,00	1,00	1,00	1,00	
	7.3	Caños de HºAº Ø0,80m	ml					348,00
				348,00	1,00	1,00	1,00	
	7.4	Desembocadura para conducto circular Ø0,80m	un					13,00
				13,00	1,00	1,00	1,00	
	7.5	Cámaras de Inspección TIPO CIA	un					13,00
				13,00	1,00	1,00	1,00	
8 SEÑALIZACIÓN VERTICAL								
	8.1	Carteles señalización vertical	m ²					36,00
				36,00	1,00	1,00	1,00	