

PLANILLA DE COTIZACIÓN

TOTAL GENERAL

00	PROYECTO EJECUTIVO	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
0.1	Proyecto ejecutivo	Un.	1,00	
	Subtotal ítem			

01	TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1.1	Cartel de Obra	un	1,00	
1.2	Obrador y Baño Químico	un	1,00	
1.3	Delimitación y vallado del bache	m2	3.644,00	
1.4	Aserrado, rotura y transporte	m2	3.644,00	
	Subtotal ítem			\$ -

02	MOVIMIENTO DE SUELOS	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
2.1	Nivelación y compactación	m2	3.644,00	
	Subtotal ítem			\$ -

03	PAVIMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
3.1	Base de Hormigón Pobre H-13- esp=0,12m	m2	3644,00	
3.2	Pavimento de Hormigón H-30, con cordón- esp=0,18m	m2	3644,00	
3.3	Nylon de 200 micrones	m2	3644,00	
3.4	Tomado de junta	ml	1.500,00	
	Subtotal ítem			\$ -

04	OBRAS HIDRÁULICAS	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
4.1	Cañería de Hormigón Simple Ø400 mm	m	96,00	
	Subtotal ítem			\$ -

TOTAL GENERAL

\$ -